

# Ausschreibungstext

## Mehabit Trockenschüttung und Spanplatte

Unterböden in Trockenbauweise.

Für die Ausführungen gelten die Bestimmungen der VOB, sowie der DIN 18365.

Position	Menge m <sup>2</sup>	Leistung	Einheitspreis	Gesamtpreis
1	_____ m <sup>2</sup>	<b>Eventualposition</b> Feuchtigkeitssperre (0,2 Polyäthylenfolie) liefern, überlappt verschweißen und einbringen	_____ Euro / m <sup>2</sup>	_____ Euro / m <sup>2</sup>
2	_____ m <sup>2</sup>	Trockenschüttung liefern, im verdichteten Zustand _____ mm dick, MEHABIT o.ä. mit einer Über- höhung von 10% auf die besenreine Rohdecke aufbringen und über ausgewogene Lehren abziehen	_____ Euro / m <sup>2</sup>	_____ Euro / m <sup>2</sup>
3	_____ m <sup>2</sup>	Titacord Rippenpappe oder Dämmplatte hell 8 mm stark in versetzten Stößen verlegen  Spanplatten V 100 F0 nach DIN 68771 22 mm Dicke liefern und verlegen	_____ Euro / m <sup>2</sup>	_____ Euro / m <sup>2</sup>
4	_____ m <sup>2</sup>	Oberbelag: Parat 8/10/16/22® massiv mit PARATStrong® oder PARAT Elastik® vollflächig verkleben oder PARAT 190® Fertigparkett oder PARAT Dos® Zweischichtparkett auf PARAT PE-Schaum® schwimmend verlegen	_____ Euro / m <sup>2</sup>	_____ Euro / m <sup>2</sup>
5	_____ m <sup>2</sup>	PARAT® Sockelleisten, Maße: _____ liefern und fachgerecht anbringen	_____ Euro / lfm	_____ Euro / lfm
			Angebotssumme /€	
			zzgl. gesetzl. MwSt./€	
			Gesamtbetrag/€	

Datum

Unterschrift



**HINTERSEER**  
Parkett Hinterseer GmbH